



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
RUA THAYDE NOGUEIRA, Nº 1033, CENTRO
CNPJ: 03.681.582/0001-07
OBRA: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO CELESTE
LOCAL: RUA JOSÉ ARAÚJO NANTES ESQUINA COM A RUA SIDNEY COELHO NOGUEIRA, LOTEAMENTO MANOEL DAS NEVES -BAIRRO CELESTE

ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA: 107,52%
MENSALISTA: 64,8%

BANCOS:
SINAP 04/2026 - MS
AGESUL 01/2026

BDI: 25,00%



ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		22.719,55	22.719,55	23,19 %
1.1			Instalação de Canteiro		1		22.719,55	22.719,55	23,19 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	490,44	613,05	4.904,40	5,01 %
1.1.2	0101001128	AGESUL	FECHAMENTO PROVISORIO UTILIZANDO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) FIXADOS EM PONTALETES 7,5 X 7,5CM	M	141,72	28,78	35,97	5.097,66	5,20 %
1.1.3	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	53,18	78,80	98,50	5.238,23	5,35 %
1.1.4	0101001181	AGESUL	LOCAÇAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3	725,58	906,97	2.720,91	2,78 %
1.1.5	0101001176	AGESUL	LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES	MES	3	800,00	1.000,00	3.000,00	3,06 %
1.1.6	0101001196	AGESUL	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1	1.106,68	1.383,35	1.383,35	1,41 %
1.1.7	0101001178	AGESUL	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BANHEIRO QUIMICO	UN	1	300,00	375,00	375,00	0,38 %
2			REVESTIMENTOS		1		29.325,41	29.325,41	29,94 %
2.1			Calçada		1		16.959,88	16.959,88	17,31 %
2.1.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	7,268	217,88	272,35	1.979,43	2,02 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
RUA THAYDE NOGUEIRA, Nº 1033, CENTRO
CNPJ: 03.681.582/0001-07

OBRA: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO
CELESTE

LOCAL: RUA JOSÉ ARAÚJO NANTES ESQUINA COM A RUA SIDNEY COELHO NOGUEIRA,
LOTEAMENTO MANOEL DAS NEVES -BAIRRO CELESTE

ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA: 107,52%
MENSALISTA: 64,8%

BANCOS:
SINAP 04/2026 - MS
AGESUL 01/2026

BDI: 25,00%



ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
2.1.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	8,7216	832,79	1.040,98	9.079,01	9,27 %
2.1.3	ELMT COMP - 853	Próprio	GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO OU CURVO, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	78,77	59,94	74,92	5.901,44	6,02 %
2.2			Playground		1		12.365,53	12.365,53	12,62 %
2.2.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	2,3895	217,88	272,35	650,78	0,66 %
2.2.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	47,79	94,65	118,31	5.654,03	5,77 %
2.2.3	ELMT COMP - 1294	Próprio	PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	47,79	101,46	126,82	6.060,72	6,19 %
3			PINTURA		1		1.219,40	1.219,40	1,24 %
3.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	45,23	21,57	26,96	1.219,40	1,24 %
4			PAISAGISMO		1		15.456,50	15.456,50	15,78 %
4.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	702,41	14,65	18,31	12.861,12	13,13 %
4.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	13	85,96	107,45	1.396,85	1,43 %
4.3	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	3	319,61	399,51	1.198,53	1,22 %
5			MOBILIÁRIO		1		20.518,12	20.518,12	20,95 %
5.1	ELMT COMP - 1295	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.773,92	3.467,40	3.467,40	3,54 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
RUA THAYDE NOGUEIRA, Nº 1033, CENTRO
CNPJ: 03.681.582/0001-07
OBRA: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO CELESTE
LOCAL: RUA JOSÉ ARAÚJO NANTES ESQUINA COM A RUA SIDNEY COELHO NOGUEIRA, LOTEAMENTO MANOEL DAS NEVES -BAIRRO CELESTE

ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA: 107,52%
MENSALISTA: 64,8%

BANCOS:
SINAP 04/2026 - MS
AGESUL 01/2026

BDI: 25,00%



ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
5.2	ELMT COMP - 1296	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.994,31	2.492,88	2.492,88	2,55 %
5.3	ELMT COMP - 1297	Próprio	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA METÁLICO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.857,92	2.322,40	2.322,40	2,37 %
5.4	20010030 40	AGESUL	BANCO DE CONCRETO C=193CM, L=40CM E H=40CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK=20MPA, ARMADA COM TELA SOLDADA Q-283 FIO 6,0MM, MALHA DUPLA, COM PES DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ, CONFORME DETALHE ANEXO A-147	UN	6	342,69	428,36	2.570,16	2,62 %
5.5	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	6	1.288,71	1.610,88	9.665,28	9,87 %
6			SERVIÇOS FINAIS		1		3.690,56	3.690,56	3,77 %
6.1	22010000 10	AGESUL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	767,27	3,85	4,81	3.690,56	3,77 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE
RUA THAYDE NOGUEIRA, Nº 1033, CENTRO
CNPJ: 03.681.582/0001-07
OBRA: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO BAIRRO CELESTE
LOCAL: RUA JOSÉ ARAÚJO NANTES ESQUINA COM A RUA SIDNEY COELHO NOGUEIRA, LOTEAMENTO MANOEL DAS NEVES -BAIRRO CELESTE

ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA: 107,52%
MENSALISTA: 64,8%

BANCOS:
SINAP 04/2026 - MS
AGESUL 01/2026

BDI: 25,00%



ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)
7			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		5.021,35	5.021,35	5,13 %
7.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,6	141,50	176,87	2.228,56	2,28 %
7.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	63	35,47	44,33	2.792,79	2,85 %
								Total sem BDI	78.365,47
								Total do BDI	19.585,42
								Total Geral	97.950,89

ELEMENTO Engenharia e Arquitetura LTDA
CREA 20196 - MS

Resp. Técnico Eng. Marcella Lima Resp. Técnico Arq. Vanessa Khalil
CREA: 61634/D-MS CAU: A229391-9