

BANCOS
COMPOSIÇÃO MS: 03/2022
INSUMO MS: 03/2022
SEM DESONERAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCAL: AV. BENJAMIN CONSTANT, RIO BRILHANTE / MS

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	PRODUÇÃO DE EQUIPE				
AC-02	Passeio com acessibilidade - Traffic Calm	un.	1,00				
SICRO / SINAPI	EQUIPAMENTO	CUSTO OPERACIONAL		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	
CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO							0,00
SICRO / SINAPI	MÃO DE OBRA	UNIDADE	SALÁRIO BASE	QUANTIDADES		CUSTO HORÁRIO	
CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA						0,00	
CUSTO UNITÁRIO DO EQUIPAMENTO + MÃO DE OBRA						0,00	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO						0,00	
SICRO / SINAPI	MATERIAIS	UNIDADE	CUSTO	QUANTIDADES		CUSTO UNITÁRIO	
100324	Lastro com material granular (pedra britada N° 1 e pedra britada N° 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm.	m³	105,40	4,64		489,06	
97084	Compactação mecânica de solo para execução de radier com compactador de solos tipo placa vibratória.	m²	0,58	92,80		53,82	
103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estuturas.	m³	242,86	20,04		4.865,70	
91593	Armação do sistema de paredes de concreto, executada em pares de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138.	kg	13,72	216,76		2.973,95	
90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retoescav. (0,26m³), largura de 0,8m a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferencia	m³	6,75	13,92		93,96	
97086	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações.	m²	109,39	7,46		816,49	
34495 - Insumo	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	482,56	20,04		9.668,09	
CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS						18.961,07	
SICRO / SINAPI	TRANSPORTE	DMT	CUSTO	QUANTIDADES		CUSTO UNITÁRIO	
CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE						0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL						18.961,07	